

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNEI PLOPU

Formularul F3

Obiectivul: 0441 45000000
Obiectul: 0001 45300000

AMENAJARE INTERSECTIE PLOPU
LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ

Lista cu cantitatile de lucrari

INSP11 DEMOLARI SI DESPACERI

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C C L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 DC04B1 [8] M 63.000
TAIEREA ASFALT CU MAS.CU DISC DIAMANT
PENTRU DECUPAT INSULA SI RECTIFICAT
CAROSABIL REPARAT

002 DGC5A1 MP. 7.230
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

003 TSA01C1 M.C. 1.450
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

004 DG04B1 M 78.000
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

005 TR11AC02D1 TONA 22.000
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.
RAMPA,TEREN-AUTO CTG.

006 TRA01A05P TONA 22.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Perscena juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNEI PLOPU

Formularul F3

Obiectivul: 0441 45000000 AMENAJARE INTERSECTIE PLOPU
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII MCNTAJ

Lista cu cantitatile de lucrari
INSP12 AMENAJARE INSULA IN INTERSECTIE

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E												
A R T I C O L												
S P O R M A T M A N U T I												
			GR./UA	GR.TOT.								
001	DE10A1	M		11.800								
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM												
001	2100957	M.C.		0.531								
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622												
002	TSA02D1	M.C.		0.350								
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESFR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR												
003	CA01A1	M.C.		1.300								
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC												
003	2100957	M.C.		1.310								
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622												
004	TRA06A10	TONA		4.500								
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULCI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM												
005	CC01A1	KG		40.000								
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE												
006	CZ0301B1	KG		40.000								
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZCL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM												
007	CL21A1	[24] BUC.		1.000								
MONTAREA STALPILOR METALICI INGLOBATI IN BETON												

007	3280127	BUC.	1.000
TREPED METALIC PENTRU SUSTINERE CEAS STRADAL			
008	TSH05A1	MP.	5.500
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROCSIMEA DE 10CM			
009	TRAO1A10P	TONA	0.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
010	TSH09A1	100 MP.	0.055
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *			
011	TRAO2A10	TONA	1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			
012	EF06E1	[1] BUC.	1.000
MONTAT SIGURANTA BIPOLARA (DISJUNCTOR) 30 mA			
013	EC02C1	M	52.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE, CONDUCTE <10MMF			
013	4802585	M	53.560
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S 8778			
014	ED12B1	[1] BUC.	1.000
MONTAT SISTEM TREI CEASURI SINCRONIZATE PRIN FIR - 890x310 MM/BUC			

0

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNEI PLOPU

Formularul F3

Obiectivul: 0441 45000000 AMENAJARE INTERSECTIE PLOPU
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ

Lista cu cantitatile de lucrari
INSP13 REPARATII CAROSABIL SI SPATII
VERZI

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA	=
				T O T A L		=
001	TSA01C1	M.C.	130.800			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU						
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H						
<0,6M T.TARE						
002	TR11AA02C2	TONA	209.000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN						
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-						
AUTO CATEG.2						
003	TRAC1A05P	TONA	209.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
004	DA06A1	[22] M.C.	77.000			
STRAT AGREG NAT(PIETRIS SPART)						
COMPACTAT, CU ASTERNERE MANUALA						
005	TRA01A10	TONA	115.500			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 10 KM.						
006	DA14A1	M.C.	46.000			
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI						
PLATFORME CAROSABILE						
006	3270907	M.C.	46.000			
BETON BCR 3.5 T3						
007	TRA06A10	TONA	122.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-						
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC						
DIST. =10KM						
008	DB02D1	100 MP.	0.780			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST						
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU						
EMULSIE CATIONICA						

009	DB16D1	[5] MP.	78.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 7,0CM ASTERN MANUALA			
010	DZ14B1	[2] TONA	12.500
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIELURAEXECUTATLA CALD - BAPC 16			
011	TRA01A1C	TONA	12.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
012	DF17A1	MP.	11.650
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			
013	DF18A1	BUC.	3.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			
013	6301793	BUC.	3.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			
013	2100957	M.C.	0.300
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			
014	DF19A1	BUC.	3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			
014	7103265	BUC.	1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA ALUMINIU+ FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F 35 S1848			
014	7103693	BUC.	2.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE S. 1848 CERC DIAMETRU=600MM F 67			
015	DE11A1	M	42.100
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C			
015	2100957	M.C.	0.842
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			
016	TSH05A1	MP.	14.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTIA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM			

017 TRA01A10P TONA 2.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

018 TSH09A1 100 MP. 0.140
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

019 TSH25B1 BUC. 11.000
 TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE
 MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU
 DIAM.<10CM

019 7200207 BUC. 11.000
 PUIETI ARBOR.RAS. TAXODIUM L.CDISTICHUM
 CAL.2H=150CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
 PRIMARIA COMUNEI PLOPU

Formularul F3

Obiectivul: 0441 45000000 AMENAJARE INTERSECTIE PLOPU
 Obiectul: 0002 45000000 PROCURARE MOBILIER URBAN

Lista cu cantitatile de lucrari
 INSP21 PROCURARE MOBILIER URBAN

Categoria de lucrari: C120
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAI MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		

001 YC01RON LEI.
 PROCURAT SISTEM TREI CEASURI 890x310,
 SINCRONIZATE PRIN FIR

002 YC01RON LEI.
 PROCURAT SISTEM REGLARE ORA PRIN GPS

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	8320.00	0.00	0.00	0.00	8320.00

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lucrarea: SISTEMATIZARE INTERSECȚIE PLOPU

Devize: INSP11 INSP12 INSP13

Nr. Crt.	Denumirea masei/iei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu ROM/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR				
2	102 BETONIST	13.575			
3	107 DULGER CONSTRUCTII	162.640			
4	106 DULGER POURI	0.070			
5	111 FIERAR BETON	0.660			
6	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	2.080			
7	128 PAVATOR	30.580			
8	133 ZUGRAV VOPSITOR	101.490			
9	196 SAPATOR	1.170			
10	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TIL.MONTAJ	200.925			
11	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	39.904			
12	903 FETISAGIST	6.300			
13	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSFODARTE COMUNALA	67.215			
14	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	11.440			
	TOTAL	738.855	RON		
			EURO		

PROTECTOR

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: SISTEMATIZARE INTERSECȚIE PLOPU

Dezice: INSP11 INSP12 INSP13

Infr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OR37 STIAS/KG 438 D=16MM	KG	40.40				
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	77.40				
3	2100878 FILER DE CALCAR TIP I VRAC S 539	KG	1618.75				
4	2100957 BTON DE CIMENT B 200 STIAS 3622	M.C.	2.98				
5	2200513 NISIP SORTAT NESEALAT DE RIU S1	M.C.	0.22				
6	2200520 NISIP SORTAT NESEALAT DE RIU S1	M.C.	4.42				
7	2200575 NISIP SORTAT SEALAT DE RIU S1	M.C.	1.64				
8	2200745 NISIP CONCASARE	TONA	2.25				
9	2201634 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROZII M.C.	M.C.	93.17				
10	2201907 CABLURA DUBLU CONCASATA 3/8 H/16 TONA 16/25	TONA	6.02				
11	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120/KG STIAS 754	KG	896.25				
12	2600323 EMULSIE DE BITUM CALONICA CU RUPERE RAPIDA 58877	KG	35.49				
13	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 1200X1000 S 139	MP.	26.73				
14	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	11.66				
15	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1149	M	42.31				
16	2900563 LEMN ROTUND CONSTRUCTII BURDIE NECONTI STEJAR LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 9CM S4342	M.C.	0.59				
17	2918768 LATURGAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATII UNICA	M	16.39				
18	2927745 PLACA PFL M01 BITUMATE CAL. II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.03				

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
19	3270306 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA LEGRAND 10A	BUC.	1.00				
20	3270907 BETON BCR 3.5 T3	M.C.	46.00				
21	3290127 TREFID METALIC PENTRU SUSTINERE CPAS STRADAL	BUC.	1.00				
22	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-IN LT= 30	KG	0.96				
23	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	0.40				
24	3805449 SIRMA MOALE ZINCATATA D= 4 OL32 S 889	KG	20.69				
25	4802585 CABLU ENERGIE CYADY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S 8778	M	53.56				
26	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	12.00				
27	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	6.00				
28	5840405 FLULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	12.00				
29	5840766 FLULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 6 GR. 5 S 922	BUC.	6.00				
30	5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6	BUC.	163.80				
31	5882142 SALBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 0 OL34 S 5200	KG	0.06				
32	5882489 SALBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	6.12				
33	5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INFL VENTILATOR B.OLC45 D=20 * 50	BUC.	163.80				
34	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D-400MM IA 1-R 55	BUC.	0.22				
35	6108804 EMAIL AIB II E.109-5 NI 1707-61 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE	KG	8.50				
36	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	4.08				
37	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD LAERNA VARA S 240	KG	194.00				
38	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LOCRARI DABURE SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	16.15				
39	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE, ST.M.C. BETONE BELA RETEA	M.C.	0.35				

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	6301793 STILE METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BOC.	3.70				
41	6621727 PLACI TERMICE CAUCIUC GARNITUR PANA IN SERVICIILE TEXTILA REZISTENTE	KG	1.33				
42	6719093 PETROL TIP.PA 5 MM DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURII IN BETON PENTRU GRINZI	BOC.	6.00				
43	7103265 INDICATOR CIRCULATIE TABLA ALUMINIU+FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F 35 81946	BOC.	1.00				
44	7103693 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE S.1848 CERC DIAMETRU-600MM F 87	BOC.	2.00				
45	7200207 PUJETI ARBOR.EAS. TAXODIUM L. COISTICHUM CAL.2H=150CM	BOC.	11.00				
46	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	0.77				
47	7308499 CARTUSI PISTOL MELINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BOC.	163.80				
48	7319369 DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 TESINI	RUC.	6.24				
49	7333925 FINZA DE SAC DIN FIBR DE CINCPA DE 0,70 M LARGIME	ME.	3.30				
50	7344376 SCORDE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)	BOC.	157.56				
	TOTAL						

PROIECTANT