

Persoana juridica achizitoare  
PRIMARIA PLOPU

Obiectivul: 45000000 MONTAT SI ECHIPAT USI+PERETI ANTIFOC  
LA SCOALA GIMNAZIALA PLOPU  
Obiectul: 45000000 LUCRARI CONSTRUCTII/REPARATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ISU102 MONTAT SI ECHIPAT USI+PERETI ANTIFOC

Categoria de lucrari: 0120

| Nr. crt. | Capitol de lucr.                                  | UM | CANTITATEA | PU             | TOTAL                    |
|----------|---|----|------------|----------------|--------------------------|
|          | (denumirea si sub-<br>capitolele de lu-<br>crari) |    |            | ( RON /<br>UM) | ( col.3xcol4)<br>( RON ) |

| 0   | 1   | 2 | 3      | 4 | 5 |
|-----|---|---|--------|---|---|
| 001 | RPCT33A1 [ #]MP.  |   | 3.150  |   |   |
|     | DEMONTAREA FERESTRELOR DIN<br>PROFILE AI                                |   |        |   |   |
| 002 | RPCT03A1 [ #]M.C.   |   | 0.540  |   |   |
|     | DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PENTRU<br>GOL USA                      |   |        |   |   |
| 003 | RPCT40B1 [ #]MP.  |   | 0.600  |   |   |
|     | SPART PARDOSEALA PENTRU MONTAT TEAVA<br>INCALZIRE                       |   |        |   |   |
| 004 | RPIB07A1 [ #]BUC.   |   | 2.000  |   |   |
|     | DEMONTARE CALORIFER DE PE POZITIE,<br>INCLUSIV TEAVA SI FITINGURI       |   |        |   |   |
| 005 | IC32B1 [ #]M  |   | 4.800  |   |   |
|     | TEAVA DIN CUPRU MONTATA IN INSTALATIILE<br>DE INCALZIRE CENTRALA, DN 18 |   |        |   |   |
| 005 | 3334429 M   |   | 4.800  |   |   |
|     | @TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE  |   |        |   |   |
| 006 | IC34B1 [ #]BUC.   |   | 20.000 |   |   |
|     | FITINGURI DIN CUPRU CU DOUA SUDURI, PE<br>TEAVA DIN CUPRU DN 18         |   |        |   |   |
| 006 | 7300515 BUC.  |   | 16.000 |   |   |
|     | @COT CUPRU MM 90 GR DN 18 COD 46900006                                  |   |        |   |   |
| 006 | 3330757 BUC.  |   | 4.000  |   |   |
|     | @TEU EGAL CUPRU DN 18 COD 46130007                                      |   |        |   |   |
| 007 | RPCK40A1 [ #]MP.  |   | 1.000  |   |   |
|     | PLACARI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA<br>TRAFIC GREU                     |   |        |   |   |
| 007 | 2419324 MP.   |   | 1.030  |   |   |
|     | @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-G                                   |   |        |   |   |
| 008 | RPCO23A1 [ #]MP.  |   | 7.725  |   |   |
|     | MONTARE USI AL, MARO, DOUA CANATE                                       |   |        |   |   |

=====

008 7551236            BUC.            2.000  
 USA ALUMINIU, 2 CANATE, CULOARE MARO,  
 INCLUSIV TOC

009 RPCJ13B1        [ #]M            8.800  
 REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
 MORT. CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM

010 CD24F1           [ #]MP.           6.300  
 PERETI DESPARTITORI TRIPLI CW 100/150 CU  
 STRUCTURA METALICA REZISTENTA LA FOC 150  
 MINUTE (RIGIPS)

011 CF10D1          [ #]MP.           12.600  
 GLET LA PERETI GK, INCLUSIV STRAT DE  
 AMORSA

012 CN04J1          [ #]MP.           12.600  
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR  
 EXECUT.MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE  
 SUPORT EXISTENT, INCLUSIV AMORSA

012 6104348           L                6.552  
 @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT  
 INTERIOR

013 RPCO14A1        [ #]BUC.           3.000  
 MONTAT DISPOZITIV AUTOINCHIDERE

013 7551237           BUC.            3.000  
 DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE  
 HIDRAULICA 257MM SMB763-257

014 RPCB09A1        [ #]M.C.          5.250  
 PREPARAT SI TURNAT BETON LA SCARA SI  
 TROTUAR

015 RPCD03B2        [ #]KG            215.000  
 ARMATURA DIN OTEL BETON IN PLANSEE SI  
 CADRE INCLIN. CURBE CU DISTANTIERI DIN  
 MASE PLASTICE

016 RPCC03B2        [ #]MP.           4.500  
 COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE  
 DIN PLACAJ DE 15 MM PT.BETON ARMAT IN  
 SCARI

017 RPCK59A1        [ #]MP.           8.700  
 SCLIVISIT SI ROLAT SCARA

018 TRA01A10        TONA            15.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-FOND RISC  
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE  
-FOND CONCEDII, INDEMNIZATII  
-CASS

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT